module array	geo-coordinates
1	31°09'19,46"S/24°56'08,28"O
2	31°09'19,46"S/24°56'23,79"O
3	31°09'35,63"S/24°56'23,79"O
4	31°09'35,63"S/34°56'08,28"O
5	31°09'34,52"S/24°56'24,66"O
6	31°09'30,59"S/24°56'24,66"O
7	31°09'30,04"S/24°56'24,66"O
8	31°09'30,04"S/24°56'26,38"O
9	31°09'30,59"S/24°56'26,38"O
10	31°09'34,52"S/24°56'26,38"O

Legend:

access road

grid connection

9 Stations
1 Station = 1 Transformer 1,6 MVA
2 Inverters a' 800 kW
total:
9 Transformer 14,4MVA
16 Inverters 12.8MW

720 Module Tables
each with 96 (4x24 vertical Modules)
total= 69120 Modules
each panel with 230Wp
total= 15,898MWp

Inkululeko 195707m²

Rev	Type of modified	Date	Name

Plan - History

abakus solar AG
Leithestr. 39
45886 Gelsenkirchen
Tel.: 0209 / 730 801-0
eMail: info@abakus-solar.de

Plan composer:
Drawman: Welfeling
Date: 26.04.12

Generalplan:

Singleplan:

Project:
South Africa, Inkululeko
–

Drawing No.:	Part No.:	Scale:	Sheetscale:
P201102-xx-yy-zz	–	1:6000	DIN A0

Type of plan:	Pl. - No.:	State of:	Index
module layout	1 of 1	03.05.2012	A

Approved: Date: Signature:

Approved: Date: Signature: